

RÉTEGZÓDÉSEK:

PADLÓRÉTEGEK:

1. 1,0 cm kerámia burk. + rag.
7,0 cm aljzatbeton
1,0 rtg. bit. lem. szigetelés
5,0 cm aljzatbeton
10,0 cm kavicságy

FÖDÉMRÉTEGEK:

2. 1,0 cm kerámia burk. + rag.
7,0 cm aljzatbeton
1,0 rtg. technológiai szig.
3,0 cm akusztikai szigetelés
19,0 cm egy. vb lemez
1,0 cm vakolat

3. 2,5 cm parketta burkolat
5,5 cm aljzatbeton
1,0 rtg. technológiai szig.
3,0 cm akusztikai szigetelés
19,0 cm egy. vb lemez
1,0 cm vakolat

4. 1,0 cm kerámia burk. + rag.
8,0 cm aljzatbeton
3,0 rtg. bit. lem. szigetelés
2,0 cm cementsimítás
19,0 cm egy. vb lemez
1,0 cm vakolat

5. 1,0 cm kerámia burk. + rag.
1,0 rtg. kent szigetelés
7,0 cm aljzatbeton
1,0 rtg. technológiai szig.
3,0 cm akusztikai szigetelés
19,0 cm egy. vb lemez
1,0 cm vakolat

6. 1,0 cm lam. parketta burk.
7,0 cm aljzatbeton
1,0 rtg. technológiai szig.
3,0 cm akusztikai szigetelés
19,0 cm egy. vb lemez
1,0 cm vakolat

7. 7,0 cm aljzatbeton
1,0 rtg. technológiai szig.
3,0 cm akusztikai szigetelés
19,0 cm egy. vb lemez
1,0 cm vakolat

8. 10,0 cm üveggypot hőszig.
3,0 cm lécváz
1,0 rtg. párazáró fólia
1,5 cm gipszkarton burkolat

TETŐRÉTEGEK:

9. beton tetőcserép
3,0 cm tetőléc
3,0 cm ellenléc
1,0 rtg. tetőfólia
15,0 cm szarufa

▽ +10,32

▽ +7,35

▽ +7,15

▽ +5,75

▽ +4,75

▽ +4,15

▽ +2,75

▽ +2,65

▽ +1,75

▽ +0,10

▽ ±0,00

▽ -1,52

▽ +10,32

▽ +8,44

▽ +7,16

▽ +5,80


▽ +4,33

▽ +3,85


▽ +1,75

▽ ±0,00

▽ -1,52



B-B METSZET



A-A METSZET

METSZETEK M=1:100

MEGNEVEZÉS: Családok átmeneti otthona kialakítása Debrecen, Vécsey u. 2. (hrsz.: 11548/2)	DÁTUM: 2017. június
ÉPÍTETŐ: Országos Szociális Intézményfenntartó Központ 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. I/2.	RAJZSZÁM: F - 4
TERVEZŐ: Ványi Zoltán okl. építészmérnök Debrecen, Acsádi út 101/C. (Tel.: 20-770-5243)	OTN SZÁM: E-1-09-0222